

PRACE PRZY STOLARCE OKIENNEJ- WYKONANIE SZKLENIA OCHRONNEGO

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: PRACE PRZY STOLARCE OKIENNEJ- WYKONANIE SZKLENIA OCHRONNEGO					
1		PRACE PRZY STOLARCE OKIENNEJ- WYKONANIE SZKLENIA OCHRONNEGO			
1 d.1	TZKNC N- K/VII t.22-01	Demontaż okna z miejsca osadzenia	m2		
		7,64 * 2,075 + 0,49 * 0,72 + 0,58 * 0,42 * 2 + 0,62 * 0,59 * 2 + 0,59 * 0,60	m2	17,779	
		7,64 * 2,075 + 0,49 * 0,72 + 0,58 * 0,42 * 2 + 0,62 * 0,59 * 2 + 0,59 * 0,60	m2	17,779	
		7,64 * 2,075 + 0,49 * 0,72 + 0,58 * 0,42 * 2 + 0,62 * 0,59 * 2 + 0,59 * 0,60	m2	17,779	
		(2,95 * 2,075 + 0,49 * 0,72 + 0,58 * 0,42 * 2 + 0,62 * 0,59 * 2 + 0,59 * 0,60)	m2	8,047	
				RAZEM	61,384
2 d.1	KNR 2-02 0925-02	Oslony okien plytami	m2		
		poz.1	m2	61,384	
				RAZEM	61,384
3 d.1	TZKNC N- K/VII t.22-22	Osadzenie witraży	m2		
		poz.1	m2	61,384	
				RAZEM	61,384
4 d.1	wycena indywidualna	Ramy okienne nie otwierane stalowe w ścianach z cegieł - powierzchnia ponad 2 m2 - ramy pod dodatkowe szklenie	m2		
		poz.1	m2	61,384	
				RAZEM	61,384
5 d.1	KNR 19-01 1310-07	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. po- nad 1,0 m2 - z konstrukcji	m2		
		poz.1	m2	61,384	
				RAZEM	61,384
6 d.1	KNR 19-01 1311-11	Dwukrotne malowanie farbą okien stalowych - konstrukcja	m2		
		poz.1	m2	61,384	
				RAZEM	61,384
7 d.1	KNR 2-02 1404-04 analogia	Szklenie na listwy z obustronnym sylikonowaniem ram metalowych szkłem bezpiecznym	m2		
		poz.1	m2	61,384	
				RAZEM	61,384
8 d.1	KNKRB 2 1502-02	Praca podnośnika koszowego o wysokości do 15 m	m2		
		poz.1	m2	61,384	
				RAZEM	61,384